

Item	Description	Unité	Prix Unitaire	Qté Approx.	Coût Total
<b>Partie A - Recherche en eau souterraine</b>					
1.0	Mise en œuvre des puits de production				
1.1	Mécanique de procédé et robinetterie				
	.1 Puits STL-2-09	Montant	Forfaitaire		38 200 \$
	.2 Puits STL-4-09	Montant	Forfaitaire		38 200 \$
1.2	Électricité et contrôle				
	.1 Puits STL-2-09	Montant	Forfaitaire		33 900 \$
	.2 Puits STL-4-09	Montant	Forfaitaire		39 300 \$
1.3	Aménagements extérieurs et accès	m.carré	50 \$	400	20 000 \$
1.4	Clôtures et barrières	m.lin.	110 \$	50	5 500 \$
1.5	Raccordement au bâtiment de service FD 100 mm. dia.	m.lin.	220 \$	150	33 000 \$
<b>Sous-Total 1,0 - Mise en œuvre des puits de production</b>					<b>208 100 \$</b>
<b>Partie B - Travaux de mise aux normes</b>					
2.0	Bâtiment de service				
2.1	Structure et architecture	m.carré	2 200 \$	50	110 000 \$
2.2	Mécanique du bâtiment (électricité/ventilation/chauffage)	m.carré	720 \$	50	36 000 \$
2.3	Équipements de sécurité (douche d'urgence, oculaire)	Montant	Forfaitaire		6 000 \$
2.4	Aménagements extérieurs	Montant	Forfaitaire		8 300 \$
2.5	Construction d'un chemin d'accès	m.carré	50 \$	200	10 000 \$
2.6	Alimentation électrique	m.lin.	110 \$	30	3 300 \$
<b>Sous-Total 2,0 - Bâtiment de service</b>					<b>173 600 \$</b>
3.0	Procédé de traitement de l'eau				
3.1	Système de correction d'agressivité	Montant	Forfaitaire		28 000 \$
3.2	Système de désinfection (virus)				
	.1 Conduite en serpentin CPV 300 mm. dia.	m.lin.	275 \$	180	49 500 \$
	.2 Système de dosage d'hypochlorite de sodium	Montant	Forfaitaire		22 000 \$
3.3	Tuyauterie et robinetterie	Montant	Forfaitaire		38 700 \$
3.4	Instrumentation, contrôles et alarmes	Montant	Forfaitaire		42 400 \$
3.5	Groupe électrogène d'urgence	Montant	Forfaitaire		46 200 \$
3.6	Raccordement au réseau existant	Montant	Forfaitaire		6 000 \$
<b>Sous-Total 3,0 - Procédé de traitement de l'eau</b>					<b>232 800 \$</b>
<b>Grand Total - Construction :</b>					<b>614 500 \$</b>
Imprévus (10%) :					61 450 \$
Taxes non récupérables (9.975%) :					67 426 \$
Frais contingents (20%) :					148 675 \$
<b>Grand Total - Projet :</b>					<b>892 051 \$</b>
<b>PRÉLIMINAIRE NIVEAU AVANT-PROJET</b>					